



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DELEGATO

PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA SOCIO-ECONOMICO-AMBIENTALE DEL BACINO
IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO

*Ex Ordinanza n. 3270 del 12/03/03 – G.U. n. 70 del 25/03/03
– Napoli Via M. Campodisola n. 21–*

*Sito di stoccaggio provvisorio a servizio degli
interventi di bonifica dei sedimenti prelevati
dalle vasche pedemontane del Vesuvio e dai corsi
d'acqua del bacino idrografico del fiume Sarno
nel Comune di S. Giuseppe Vesuviano*

Variante al progetto esecutivo

I Progettisti:

Ing. Francesco Buonocore

Geom. Giovanni Vitiello

Arch. Mario Bruno

*Il Responsabile del Procedimento
Arch. Alfonso Montesano*

| <i>Allegato</i> | <i>DESCRIZIONE</i> | <i>Sost. il Dis._____</i> <i>Sost. il Dis._____</i> <i>Sost. il Dis._____</i> |
|---|--|---|
| | Schema di atto aggiuntivo con elenco nuovi prezzi | <i>Dis. N. _____</i> |
| <i>Tav. R4</i> | | Scala |
| <i>Prot. N. del ___/___/_____</i> | | Dis. da _____ |
| <i>Rif. N _____ del ___/___/_____</i> | | <i>File: _____</i> |



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DELEGATO

*PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA SOCIO-ECONOMICO-AMBIENTALE DEL BACINO
IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO EX O.P.C.M. n. 3270 del 12.03.2003 - G.U. n. 70 del 25.03.2003*

VIA MARCHESE CAMPODISOLA N. 21 - Fax 081/5692294 Tel. 081/5692265 – 081/7905420

e-mail: segreteria.1@commissarioemergenzafiumesarno.it

OGGETTO: “Realizzazione, nel comune di S. Giuseppe Vesuviano (NA), di un sito di stoccaggio provvisorio a servizio degli interventi previsti sulle vasche pedemontane dal Vesuvio e degli interventi di dragaggio e trattamento dei sedimenti prelevati dai corsi d’acqua del bacino idrografico del fiume Sarno”.

Impresa: GESTECO S.p.a. con sede in Povoletto (Udine) alla via Pramollo n. 6, fraz. Grions del Torre, con contratto di appalto n. 321 di repertorio del 07/04/2010, registrato a Napoli – Atti Pubblici il 31/05/2010 al n. 2281, per l’importo complessivo di € 1.042.749,90 di cui €976.473,78 per lavori a misura al netto del ribasso offerto del 37,614% ed € 66.276,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

PERIZIA DI VARIANTE SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO

PREMESSO

- che con D.P.C.M. del 14.04.1995 è stato dichiarato lo stato di emergenza del bacino idrografico del fiume Sarno;
- che con O.P.C.M. n. 3270 del 12.3.2003, il Generale Roberto Jucci è stato nominato Commissario Delegato per il superamento dello stato di emergenza socio/economico/ambientale per l’area del bacino idrografico del fiume Sarno, subentrando al Prefetto di Napoli;
- che con successive D.P.C.M. il dichiarato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31.12.2010;
- che a seguito di procedura aperta esperita in data 09.06.2009, con il prosieguo in data 04.12.2009, i lavori in argomento sono stati provvisoriamente aggiudicati alla Società GESTECO S.p.a. che ha offerto il prezzo di € 976.473,78 per lavori a misura al netto del ribasso offerto del 37,614% ed € 66.276,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, giusto verbali di gara con n. 293 e 307 di repertorio rispettivamente in data 09/06/2009 e 04/12/2009;
- che con Ordinanza Commissariale n. 1316 del 20/01/2010 sono stati approvati i verbali di gara rep. N. 293 del 09/06/2009 e rep. N. 307 del 04/12/2009 ed è stata altresì autorizzata la stipula del contratto;
- che con contratto d’appalto n. 321 di repertorio del 07/04/2010, registrato a Napoli – Atti Pubblici il 31/05/2010 al n. 2281, i lavori su indicati sono stati affidati alla Società GESTECO S.p.a., con sede in Povoletto (Udine) alla via Pramollo n. 6, fraz. Grions del Torre, per l’importo complessivo di € 1.042.749,90 di cui € 976.473,78 per lavori a misura al netto del ribasso offerto del 37,614% ed € 66.276,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DELEGATO

PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA SOCIO-ECONOMICO-AMBIENTALE DEL BACINO

IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO EX O.P.C.M. n. 3270 del 12.03.2003 - G.U. n. 70 del 25.03.2003

VIA MARCHESE CAMPODISOLA N. 21 - Fax 081/5692294 Tel. 081/5692265 – 081/7905420

e-mail: segreteria.1@commissarioemergenzafiumesarno.it

- che in data 11.03.2010 i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge alla ditta GESTECO S.p.A., nel corso delle attività propedeutiche all'avvio dei lavori per la realizzazione del sito di stoccaggio, in particolare durante le attività di bonifica bellica, lungo il confine Est della particella 148, i sensori della ditta CO.VE.SMI, incaricata di eseguire le predette indagini, hanno rilevato la presenza materiali ferrosi al di sotto di uno strato di terreno di circa 30 cm.

I successivi sondaggi eseguiti con l'ausilio dei mezzi meccanici hanno evidenziato che trattasi, per quanto potuto rilevare dalla Direzione Lavori e dall'esame a vista degli strati superiori raggiunti, di materiale da demolizione, probabilmente analogo a quello visibile sulle particelle limitrofe lungo lo stesso lato.

Dell'area individuata per la realizzazione del sito la porzione interessata da tali rifiuti risulta una striscia larga circa 9 mt lungo il confine Est della particella 148.

Le indagini effettuate sulla restante parte della stessa particella 148, come su tutte le altre hanno dato esito negativo.

Per consentire all'Amministrazione comunale di San Giuseppe Vesuviano l'adozione dei più opportuni adempimenti di competenza il Commissario delegato, con nota prot. n. 5278/IFS2 del 10.05.2010 ha ritenuto opportuno procedere al restringimento dell'area messa a disposizione occupando unicamente la porzione che risulta assolutamente libera da rifiuti.

Con nota prot. n. 5653/IFS2 del 17.05.2010 il Responsabile del Procedimento ha comunicato alla Gesteco la riduzione della superficie interessata dall'intervento e la definizione di misure tecniche che, in linea con il progetto approvato dovrà mantenere tutte le condizioni e precauzioni per consentire l'esercizio nel rispetto delle indicazioni fornite nel corso della conferenza dei servizi alla quale i tecnici e gli amministratori comunali hanno partecipato;

- che, pertanto si è reso necessario variare quantitativamente e qualitativamente alcune categorie di opere previste nella perizia principale;
- che a cura della Direzione Lavori, incaricata da questo Commissariato per il superamento dell'emergenza socio-economica-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, è stata redatta la perizia di variante tecnica che prevede l'importo complessivo netto dei lavori a misura di € 863.457,32 così distinto:

| | |
|---|----------------|
| Importo dei lavori a misura comprensivo di oneri per la sicurezza | € 1.350.225,69 |
| di cui: oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso: | € 56.110,81 |
| importo dei lavori soggetto a ribasso di: | € 1.294.114,88 |
| a detrarre il ribasso del 37,614%: | € - 486.768,37 |
| Resta l'importo netto dei lavori di: | € 807.346,51 |
| oneri per la sicurezza | € 56.110,81 |
| Importo complessivo netto dei lavori a misura | € 863.457,32 |



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DELEGATO

*PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA SOCIO-ECONOMICO-AMBIENTALE DEL BACINO
IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO EX O.P.C.M. n. 3270 del 12.03.2003 - G.U. n. 70 del 25.03.2003*

VIA MARCHESE CAMPODISOLA N. 21 - Fax 081/5692294 Tel. 081/5692265 – 081/7905420

e-mail: segreteria.1@commissarioemergenzafiumesarno.it

TUTTO CIO' PREMESSO

l'anno duemiladieci il giorno ____ del mese di agosto (____) presso gli uffici del Commissariato si sono riuniti:

- il Direttore dei lavori prof. ing. Francesco Buonocore;
- il Sig. Robert Morandin , nella qualità di procuratore speciale della Società GESTECO S.p.a.

Tra i sottoscritti, come sopra costituiti, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

La perizia di variante, cui il presente atto si riferisce, ricade nell'ambito dell'art. 132 comma 1 lettera c) della D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 3

Il Sig. Robert Morandin, nella qualità di legale rappresentante della Società GESTECO S.p.a., dichiara di aver preso compiuta visione della progettazione di cui alla perizia di variante cui il presente atto si riferisce.

Il Sig. Robert Morandin, nella qualità di legale rappresentante della Società GESTECO S.p.a., dichiara, altresì, che la stessa è pienamente condivisa ed idonea a risolvere tutte le problematiche precedentemente insorte nel corso dei lavori. Pertanto, con la predetta variante, la Società GESTECO S.p.a., affidatario dei lavori, è nelle condizioni di eseguire a regola d'arte e nei tempi previsti tutti i lavori e le prestazioni dedotte in contratto.

Il Sig. Robert Morandin, nella qualità di legale rappresentante della Società GESTECO S.p.a., dichiara e si obbliga con il presente atto di accettare l'esecuzione dei lavori della presente perizia di variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto rep. n. 321 di rep. in data 07/04/2010, salvo in quanto risultano modificati e/o integrati dai patti e dalle condizioni di cui al presente atto e specificati negli articoli seguenti.

Art. 4

A seguito del presente atto le opere che formano oggetto dell'affidamento restano confermate in quelle descritte negli elaborati allegati al contratto originario con le modifiche e le integrazioni che, previste nella presente proposta di variante, sono descritte e rappresentate nei seguenti elaborati, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

| |
|--|
| ELABORATI DESCRITTIVI |
| Relazione generale |
| Computo Metrico Estimativo di variante |



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DELEGATO

**PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA SOCIO-ECONOMICO-AMBIENTALE DEL BACINO
IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO EX O.P.C.M. n. 3270 del 12.03.2003 - G.U. n. 70 del 25.03.2003**

VIA MARCHESE CAMPODISOLA N. 21 - Fax 081/5692294 Tel. 081/5692265 – 081/7905420

e-mail: segreteria.1@commissarioemergenzafiumesarno.it

| |
|--|
| Quadro Comparativo |
| Schema atto aggiuntivo con elenco nuovi prezzi |
| Stima incidenza manodopera |
| Quadro Economico |
| |
| ELABORATI GRAFICI |
| Rilievo stato dei luoghi |
| Stralcio catastale |
| Planimetria quotata stato di progetto con indicazione dei profili di sezione |
| Planimetria stato di progetto |
| Lay-out funzionale |
| Schema di deflusso delle acque |
| Schema di illuminazione del sito |
| Sezioni stato di progetto |
| Particolari piattaforma di ingresso – sezione stato di progetto strada di accesso all'area |
| Particolari costruttivi |

Oltre i predetti elaborati mantengono la loro validità, se ed in quanto applicabili, anche parzialmente, tutti gli elaborati contrattuali anche se non espressamente richiamati.

I predetti elaborati, vistati per accettazione dal sig. Robert Morandin, integrano ovvero annullano e sostituiscono, per quanto in contrasto con le indicazioni nei medesimi riportate, i corrispondenti e/o analoghi elaborati contrattuali.

Con la sottoscrizione del presente atto la Società GESTECO s.p.a. assume i grafici, le descrizioni e i calcoli dell'elenco di cui sopra come propri elaborati funzionali.

Con la sottoscrizione del presente atto, inoltre, si intendono approvati ed accettati tutti gli elaborati allegati.

Art. 5

A seguito del presente atto, l'importo totale dei lavori e prestazioni in appalto alla Società GESTECO s.p.a. – comprensivo della sicurezza – si riduce da netti € 1.042.749,90 a netti € 863.457,32, con un minore importo di netti € 179.292,58, pari ad un decremento percentuale di circa il 17,20%, rispetto all'importo contrattuale, con la seguente ripartizione:

| | |
|---|----------------|
| Importo dei lavori a misura comprensivo di oneri per la sicurezza | € 1.350.225,69 |
| di cui: oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso: | € 56.110,81 |
| importo dei lavori soggetto a ribasso di: | € 1.294.114,88 |
| a detrarre il ribasso del 37,614%: | € - 486.768,37 |
| Resta l'importo netto dei lavori di: | € 807.346,51 |



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DELEGATO

**PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA SOCIO-ECONOMICO-AMBIENTALE DEL BACINO
IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO EX O.P.C.M. n. 3270 del 12.03.2003 - G.U. n. 70 del 25.03.2003**

VIA MARCHESE CAMPODISOLA N. 21 - Fax 081/5692294 Tel. 081/5692265 – 081/7905420

e-mail: segreteria.1@commissarioemergenzafiumesarno.it

| | |
|---|--------------|
| oneri per la sicurezza | € 56.110,81 |
| Importo complessivo netto dei lavori a misura | € 863.457,32 |

Il predetto importo di netti € 863.457,32 dei lavori e prestazioni in appalto è fisso ed invariabile e, pertanto, non sarà soggetto a revisione.

In conformità all'affidamento originario tutti i lavori e prestazioni in appalto, nella consistenza risultante a seguito della proposta di variante cui il presente atto si riferisce, restano affidati “a misura”.

Detti lavori saranno liquidati con le stesse modalità previste nel contratto originario.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori in oggetto sono stati contabilizzati con l'applicazione, alle quantità eseguite i prezzi unitari contrattuali della perizia principale, cui il presente atto si riferisce, oltre ai nuovi prezzi previsti nella perizia di variante e inseriti nel presente atto.

Art. 7

Per il completamento di tutti i lavori dell'appalto nella consistenza risultante a seguito della perizia, cui il presente atto si riferisce, viene stabilito il nuovo termine del 18 agosto 2010.

Pertanto il termine di ultimazione di tutti i lavori resta definitivamente e improrogabilmente differito a tale data. Ad essa sarà riferita anche la penale di cui all'art. 7 del contratto originario.

I lavori saranno eseguiti nel rispetto del *Cronoprogramma dei lavori*.

Art. 8

Ai fini fiscali il presente atto comporta la riduzione dell'importo contrattuale di netti € **179.292,58** (*euro centosettantanovemiladuecentonovantadue/58*)

Art. 9

Con la sottoscrizione del presente atto, il Sig. Robert Morandin, nella qualità di legale rappresentante della Società GESTECO S.p.a., dichiara espressamente di rinunciare, come di fatto rinuncia, ad iscrivere eventuali riserve sul registro di contabilità, in merito ad ogni ragione risarcitoria e per maggiori oneri economici accampati, connessi antecedenti o conseguenti ai fatti relativi alla presente variante, maturata sino alla data odierna, dichiarando, altresì espressamente di non avere per i medesimi fatti, a qualsiasi titolo, nulla a pretendere.

Art. 10

(sono state concordate nuove categorie di lavoro)

ELENCO CATEGORIE DI LAVORO E PREZZI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DELEGATO

*PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA SOCIO-ECONOMICO-AMBIENTALE DEL BACINO
IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO EX O.P.C.M. n. 3270 del 12.03.2003 - G.U. n. 70 del 25.03.2003*

VIA MARCHESE CAMPODISOLA N. 21 - Fax 081/5692294 Tel. 081/5692265 – 081/7905420

e-mail: segreteria.1@commissarioemergenzafiumesarno.it

(sono state eseguite nuove categorie di lavoro, pertanto, i prezzi di applicazione alle singole categorie di lavoro sono quelli di seguito descritti oltre quelli che fanno parte del contratto principale)

- La numerazione segue l'elenco prezzi del contratto -

75) NP 001 - Baraccamenti con box prefabbricati per uffici, e infermeria, con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante, pavimento rivestito di PVC, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, posato a terra su travi in legno - dimensioni (la. x lu. x alt.) 240x540x270, impianto idrico sanitario per servizi completo di montante idrica fino all'attacco rete idrica, ed opere murarie e di finitura, costituito da tramezze interne, impianto di condizionamento (caldo/freddo) elettrico con pompa di calore, gruppo motore esterno; locale ufficio e infermeria (scrivania, sedie, cassettera, armadietto) e quant'altro utile e necessario per la regolare esecuzione.

Prezzo di applicazione cadauno: € 15.500,00

euro(quindicimilacinquecento/00);

76) NP 002 – Baraccamenti con box prefabbricati per spogliatoi, con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante, pavimento rivestito di PVC, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, posato a terra su travi in legno - dimensioni (la. x lu. x alt.) 240x540x270; ed opere murarie e di finitura, costituito da tramezze interne, impianto di condizionamento (caldo/freddo) elettrico con pompa di calore, gruppo motore esterno; arredi per locale spogliatoio (armadietti, sedie); arredi per locale mensa (tavolo, sedie) e quant'altro utile e necessario per la regolare esecuzione.

Prezzo di applicazione cadauno: € 14.000,00

euro(quattordicimila/00);

77) NP 003 – Fornitura e posa in opera di biostuoia preseminata, per inerbimenti a pronto effetto, compresi tutti i lavori preparatori del terreno quali ancoraggio al suolo con picchetti metallici, il diserbo delle infestanti la rimozione del residua vegetali, la fresatura del terreno, la concimazione di fondo, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazioni con 50 g/mq di seme. Diserbo selettivo in post emergenza per il controllo delle infestanti dicotiledoni annuali e pluriennali a foglia larga (romice, plantago, tarassico, trifoglio) eseguita mediante fornitura e distribuzione di diserbante sistemico specifico di bassa classe tossicologica per tappeti erbosi.

Prezzo di applicazione al mq: € 15,00

euro (quindici/00);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DELEGATO

*PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA SOCIO-ECONOMICO-AMBIENTALE DEL BACINO
IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO EX O.P.C.M. n. 3270 del 12.03.2003 - G.U. n. 70 del 25.03.2003*

VIA MARCHESE CAMPODISOLA N. 21 - Fax 081/5692294 Tel. 081/5692265 – 081/7905420

e-mail: segreteria.1@commissarioemergenzafiumesarno.it

78) NP 004 – Fornitura e posa in opera di picchetti in acciaio, di lunghezza complessiva non inferiore a 90 cm, compreso il cappelletto di ancoraggio al telo in HDPE per un perfetto ancoraggio dello stesso al suolo.

Prezzo di applicazione cadauno: € 2,00

euro(due/00);

79) NP 005 – Impianto innaffiamento automatico, completo di centralina automatica di distribuzione a sette settori, quadro di comando, tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strength) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nel prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura scavi per interrimento delle tubazioni. PFA 8 Tubazione del diametro esterno 32/40 mm di idoneo spessore. L'impianto deve servire tutto il perimetro del sito con l'alimentazione dell'acqua da uno dei due pozzi presenti, quindi l'impianto dovrà essere collegato alla sistema di pompaggio a servizio del pozzo con il funzionamento autonomo e indipendente senza pregiudicare il regolare servizio di prelievo e distribuzione dell'acqua all'interno del sito. Completo dei diffusori idrici, ripartiti secondo le indicazioni della D.L. in numero adeguato e sufficiente a garantire la copertura di tutta la superficie d'inerbimento. Compreso, altresì, ogni altro onere e magistero, anche se non indicato nella presente descrizione e che si rendono necessarie realizzare per dare l'opera eseguita funzionale ed a perfetta regola d'arte.

Prezzo di applicazione cadauno: € 5.000,00

euro(cinquemila/00);

80) NP 006 – Oneri per il carico, trasporto e conferimento presso l'impianto di compostaggio/trattamento di materiale proveniente dalle attività di rimozione, prelievo e pulizia, effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q. Per trasporti fino a 200 km a partire dal sito di stoccaggio. Per materiali di natura vegetativa (piante, cespugli, foglie, rami etc. ...), compreso ogni onere connesso alla gestione degli stessi nel sito di stoccaggio e caratterizzazione.

Prezzo di applicazione a tonnellata: € 117,35

euro(centodiciassette/35);

81) NP007 – Elettropompa sommersa plurigirante, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 l/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, in opera. Sono comprese: controflange con guarnizioni, i bulloni. Sono esclusi: i collegamenti elettrici. Portata



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DELEGATO

*PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA SOCIO-ECONOMICO-AMBIENTALE DEL BACINO
IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO EX O.P.C.M. n. 3270 del 12.03.2003 - G.U. n. 70 del 25.03.2003*

VIA MARCHESE CAMPODISOLA N. 21 - Fax 081/5692294 Tel. 081/5692265 – 081/7905420

e-mail: segreteria.1@commissarioemergenzafiumesarno.it

min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 3/ 6 H = 1,18/1,10/0,88 DN = mm 25.

Prezzo di applicazione cadauno: € 733,60

euro(settecentotrentatre/60);

82) U.04.020.220.c – Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi posta in opera compreso: collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana, ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, il rinfianco il rinterro e oneri per lo scavo con capacità di circa 6800 l per 35 utenti.

Prezzo di applicazione cadauno: € 1.748,87

euro (millesettecentoquarantotto/87);

83) U.07.030.040.a – Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo: per alberi di altezza fino a 10 m.

Prezzo di applicazione cadauno: € 88,82

euro (ottantotto/82);

84) U.07.030.040.e – Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo: per alberi di altezza superiore a 30 m.

Prezzo di applicazione cadauno: € 321,18

euro(trecentoventuno/18);

85) U.08.010.050.d – Lampade a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare chiaro con accenditore separato, ad alta efficienza e maggiore durata: 250 W, lumen 31.500, attacco E 40.

Prezzo di applicazione cadauno: € 44,49

euro (quarantaquattro/49);

86) U.08.020.170.c – Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 42÷60 mm: cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio 70 W per lampada a vapori di sodio 250 W.

Prezzo di applicazione cadauno: € 377,38

euro(trecentosettantasette/38);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DELEGATO

*PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA SOCIO-ECONOMICO-AMBIENTALE DEL BACINO
IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO EX O.P.C.M. n. 3270 del 12.03.2003 - G.U. n. 70 del 25.03.2003*

VIA MARCHESE CAMPODISOLA N. 21 - Fax 081/5692294 Tel. 081/5692265 – 081/7905420

e-mail: segreteria.1@commissarioemergenzafiumesarno.it

87) U.08.030.020.a – Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, di forma conica, curvo, sbraccio singolo, interrato fino a 0,80 m: altezza fuori terra 7,0 m, diametro base 127 mm, sbraccio 1,75 m, spessore 3,6 mm.

Prezzo di applicazione cadauno: € 575,06

euro(cinquecentosettantacinque/06);

88) U.04.20.120.f – Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato a cm 50 fino a lato cm 120 posti in opera compreso ogni onere e magistero Da 180x180 cm.

Prezzo di applicazione cadauno: € 354,98

euro(trecentocinquantaquattro/98);

Art. 11

Il presente atto è impegnativo per l'Appaltatore, Società GESTECO S.p.a., dal momento della firma, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo allorquando sarà intervenuta l'approvazione, con ordinanza del Commissario Delegato.

Redatto in triplice originale, letto e confermato dalle parti.

Napoli, _____

L'Impresa
Sig. Robert Morandin

Il Direttore dei lavori
Ing. Francesco Buonocore

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, si intendono espressamente accettate ed approvate le clausole di cui agli articoli tutti del presente atto di sottomissione.

Napoli, _____

L'Impresa
Sig. Robert Morandin

Visto
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Alfonso Montesano